

Réhabilitation d'un immeuble de bureaux
à CLUNY

LOT 02 COUVERTURE - ZINGUERIE

Code	Désignation	Unité	Quantité	P.U.	P.T.
1	DEPOSE				
1.1	Dépose de l'ensemble des zingueries existantes	Forfait	1		
1.2	Dépose de la verrière existante	Forfait	1		
2	CHARPENTE				
2.1	Reprise charpente au droit de la verrière	Forfait	1		
2.2	Lambris chéneau encaissé	m2	15,44		
2.3	Création de chevêtre support châssis de toit	U	1		
3	CHASSIS de TOITURE				
3.1	Châssis de désenfumage	U	2		
4	ZINGUERIE				
4.1	Chéneau encaissé	ml	17,2		
4.2	Reprise couverture au droit verrière	Forfait	1		
4.3	Bavette d'égout en zinc prépatiné	ml	17,2		
4.4	Gouttières pendantes demi-rondes en zinc prépatiné	ml	33,7		
4.5	Retour équerre en zinc prépatiné	U	1		
4.6	Talons	U	2		
4.7	Naissance en zinc prépatiné	U	8		
4.8	Descente en zinc quartz	ml	86,0		
4.9	Coudes	U	16		
4.10	Dauphins fonte	U	6		

4.11	Reprise garniture de conduit de fumée	U	6		
4.12	Tuile à douille	U	3		
5	SOLIVAGE et PLANCHERS				
5.1	Poutres droites lamellé collé	m3	2,007		
5.2	Solivage	m3	0,952		
5.3	Plancher en panneaux OSB	m2	67,82		

A
le,
L'ENTREPRENEUR,
(Signature et cachet)

TOTAL H.T. : _____
T.V.A. à 19,60% : _____
TOTAL T.T.C. : _____