

MAIRIE DE CLUNY

DIRECTION DES GRANDS PROJETS

THEATRE MUNICIPAL

AMENAGEMENT DE LA SALLE DE SPECTACLE

LOT n°2 maçonnerie

N°	Désignation des travaux	Unité	Qté	PU HT	PT HT
0	travaux préparatoire bachage, protection et toute sujétions liées à ces travaux	fft	1		
1	démolition de marche en béton existant (0,6/0,17/0,30) y compris évacuation manuelle	u	11		
2	ragréage des parties détériorées par la démolition avec lanko III ou similaire avant pose de revêtement 0,20 m ² par marche	u	11		
3	construction de marches d'escaliers (0,6/0,17/0,30) y compris le ferailage, les ancrages, le coffrage soigné, la fourniture du béton les ancrages, le coffrage soigné, la fourniture du béton manuel du chnatier. la marche sera lissée avec un nez de marche avec 1/4 de rond ou à angle droit, la contremarche sera ragrée 0,5 m 3 de béton	u	11		
4	mise en place de boîte de réservation et gaine (en attente pour éclairage encastré en sol)	u	4		

total HT	
TVA	
total TTC	