

MAIRIE DE CLUNY

DIRECTION DES GRANDS PROJETS

THEATRE MUNICIPAL

AMENAGEMENT DE LA SALLE DE SPECTACLE

LOT n° 6 lot serrurerie

N°	Désignation des travaux	Unité	Qté	PU HT	PTHT
	Fabrication et pose d'une main courante en tube acier rond Ø 34 avec crosse de départ et d'arrivée, potelets et platines de fixation intermédiaires chevillés dans les murs, finition laqué teinte RAL .et toutes sujétions de réalisation				
	accès escalier salle de cinéma 1 rampant de 2,10 ml et de 2 parties planes, une de 1,70 m et une de 1,40 m avec reprise sur l'ancienne main courante	u	1		
	accès au place assises cinéma 1 rampant de 10,45 m et une partie plane de 0,40 m	u	1		

tôtal HT	
TVA	
tôtal TTC	